８　災害対策

（１）雨水貯留施設

（２）災害用マンホールトイレ設置箇所一覧

（３）災害用マンホールトイレ設置箇所地図

川口市上下水道局キャラクター「みず太郎」

8 災害対策

（１）雨水貯留施設

南部第4処理分区雨水貯留施設

名称	竣工(改修)	位置	貯留能力
雨水貯留管	平成2年8月	上青木1丁目、 上青木西1･2丁目、 西青木4･5丁目　地内	8,500㎥ 管径3,050㎜ 延長1,270m
雨水調整池	平成3年3月	南前川1丁目　地内	3,500㎥ 1,750㎥×2池 (内径14m)

二軒在家公園雨水貯留施設

名称	竣工(改修)	位置	貯留能力
雨水調整池	平成元年4月 (平成11年9月)	朝日4-12 (二軒在家公園内)	2,500㎥

桜町排水区雨水貯留施設

名称	竣工(改修)	位置	貯留能力
雨水貯留管	平成27年3月	桜町3丁目　地内	3,600㎥

並木元町公園雨水貯留施設

名称	竣工(改修)	位置	貯留能力
雨水調整池	平成30年3月 ※平成29年7月供用開始	並木元町　地内	5,800㎥

（２）災害用マンホールトイレ整備箇所一覧

設置年度	設置場所	設置基数(基)
平成19年度	戸塚スポーツセンター	46
平成20年度	辻小学校	5
	鳩ヶ谷支所	5
	三ツ和公園	5
平成21年度	荒川運動公園管理棟	24
	里小学校	5
	中居小学校	5
	八幡木中学校	5
	県立鳩ヶ谷高等学校	5
	鳩ヶ谷小学校	5
	鳩ヶ谷中学校	5
	本町小学校	13
平成22年度	県立川口高等学校	5
	桜町小学校	5
	里中学校	5
	元郷南小学校	9
平成23年度	前田西公園	5
	前田東公園	5
	南鳩ヶ谷小学校	5
	柳崎小学校	9
平成24年度	新郷南小学校	10
平成25年度	青木中央小学校	11
平成26年度	木曽呂小学校	7
平成27年度	安行東小学校	10
	戸塚北小学校	9
平成28年度	前川小学校	11
	朝日東小学校	9
平成29年度	仲町小学校	11
	安行中学校	10
平成30年度	芝小学校	9
	榛松中学校	10
令和元年度	根岸小学校	7
	東領家小学校	9
	戸塚東小学校	9
	慈林小学校	10
令和2年度	**飯塚小学校**	**6**
	上青木小学校	**6**
	差間小学校	**6**
	安行東中学校	**6**
	北中学校	**6**
	幸並中学校	**6**
	芝東中学校	**6**
	東中学校	**6**
	川口市立高等学校	**6**
合計		372

（３）災害用マンホールトイレ整備箇所地図